

Indalsvägen 50

Sanering av hussvamp

2020-06-16

Inledning:

Detta åtgärds och kostnadsförslag baseras på av Ocab utförda besiktningar.
Endast de utrymmen som berörts i rapporterna omfattas av detta dokument.
Hänvisar till rapporter kopplade till försäkringsärendet 35-6078-19
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västernorrland

Omfattning:

Organisk golvkonstruktion inom kök, allrum 1/2/3 rivs.
Svampangripna delar av väggar slipas, saneras och behandlas.
Då delar av de nedre stockarna är kraftigt rötskadade bör dessa efter saneringen bytas ut
Samtligt material slängs i utställd container som körs direkt till Korstaverket och deponeras direkt i förbränningsugnen.
Efter rivning/sanering behandlas markyta och berörda delar av väggar med fungicider.

Övrigt

På grund av hussvampens aggressiva natur kan inga garantier på att framtida angrepp elimineras utifrån föreslagna åtgärder.
För att minska risken för framtida angrepp rekommenderas en permanent krypgrundsavfuktning för att mekaniskt styra luftfuktigheten mellan nytt golv och marken.
Vid önskemål kan en sådan installation utföras av Ocab utifrån separat offert.

Pontus Andersson